LEGENDA

MATERIALISATIE STRATEN:
in aansluiting op FASE 1A en Handboek Klapwijk
(o.a straatbaksteen en betonbanden)

- Plantvak – heesters, hagen en vaste planten uitwerking in DO–beplantingsplan
- Parkeervakken – NCB klinker (grijs beton) met tegelmarkering
- Containeropstelplek – materialisatie gelijk aan trottoir met tegelmarkering
- Containeropstelplek – Groentegel (grijs beton) met tegelmarkering
- NCB klinker (grijs beton) – bermen
- Groentegels (grijs beton) – inritten
- parkeerpaats – maatvoering volgens Handboek Klapwijk:
  hoekparkeren b: 2,5 m, d: 5,0 m
  langsparkeren b: 2 m, l: 5,5 m (6,0 m eerste en laatste in de rij)
- mindervalide parkeerpaats – uitvoering in straatbaksteen met wit kruis en bord E06
- Drempels – uitvoering zoals FASE 1B
- Uitstroom molgoot – natuursteen kelen
- Bestaande te behouden boom
- Bestaande te verwijderen boom
- Bestaande te verplanten boom, nieuwe locatie in DO–beplanting
- Nieuwe boom uitwerking in DO–beplanting
- Straatprofielen

FEDDES/OLTHOF

project	Klimaatbestendig Klapwijk
onderdeel	concept VO + FASE 2 en 3
in opdracht van	gemeente Pijnacker-Nootdorp
datum	28 september 2022
schaal	1:500
blad	A0